

adicon® Gesellschaft für Bauwerksabdichtungen mbH
Postfach 200 144 · 63307 Rödermark

**adicon® Gesellschaft für
Bauwerksabdichtungen mbH**
Odenwaldstraße 74
63322 Rödermark
Telefon 06074 8951-0
Telefax 06074 8951-51
Homepage www.adicon.de
E-Mail info@adicon.de

Leistungspositionen

Kunde	Angebot	Bearbeiter	Datum
3	1009504	Sabine Krueper	25.11.21

Fugenbandklemmkonstruktion einseitig geklemmt -innenliegendes Fugenband-Elastomer DIN 7865

VORBERMerkung

- Sämtliche Leistungen erfolgen durch die adicon Gesellschaft für Bauwerksabdichtungen mbH gemäß der in unserem Angebot aufgeführten Leistungen in Abstimmung mit der Bauleitung.
- Die Montage der Klemmkonstruktion erfolgt vor Einbau der Bewehrung. Der AG hat den AN rechtzeitig vor dem Montageeinsatz, (min. 5 Tage) zwecks Personaldisposition zu informieren.
- Voraussetzung für die Montage der Klemmkonstruktion ist, dass der Beton rissfrei und planeben ist. Eventuell erforderliche Betonvorbehandlungsarbeiten können durch unser Montagepersonal ausgeführt werden. Abrechnung erfolgt nach Aufwand.
- Sollten für unsere Monteure zusätzliche Wartestunden oder Nebenarbeiten bzw. hiermit verbundene zusätzliche Anfahrt- oder Übernachtungskosten entstehen, so werden diese entsprechend den nachstehenden Positionen bzw. dem tatsächlich entstandenen Aufwand berechnet. Derzeit nicht bekannte Montageerschwerisse werden nach Aufwand abgerechnet.
- Räumlichkeiten, sanitäre Einrichtungen, Stromanschluss 220 V und Arbeitsgerüste sind für die Dauer der Montagearbeiten kostenfrei vom Auftraggeber zur Verfügung zu stellen.
- Eventuell anfallende Kranstunden werden vom Auftraggeber nicht berechnet. Dies setzt voraus, dass der eigentliche Baubetrieb hiervon nicht gestört wird.
- Für die Montagearbeiten wird ein Arbeitsraum von ca. 1,5 m je Seite benötigt.
- Die Güte und Dichtigkeit des Betons unterliegen bauseitiger Verantwortung.
- Nach Beendigung der Montagearbeiten erfolgt eine förmliche Abnahme. Aufmaß und Abrechnung erfolgen nach VOB.
- In unserer Preisgestaltung ist ein max. Bohrdurchmesser von 12 mm enthalten. Größere Durchmesser werden pro mm mit einem Nachtrag von 1,5 % auf den EP berechnet.



Verein für die
Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V.
Zertifizierungsnr.:
010.043020

Geschäftsführer:
Eugen Haberstroh, Michael Haberstroh, Peter Haberstroh, Thomas Haberstroh
Eingetragen beim Amtsgericht Offenbach HRB 32961
Gerichtsstand: Offenbach, nur gegenüber Kaufleuten
Steuernummer: 3522805423 | Umsatzsteuer-ID: DE113528290

Bankverbindungen:
Frankfurter Volksbank IBAN DE34 5019 0000 0001 9362 20 BIC FFVBDEFF
Volksbank Dreieich IBAN DE50 5059 2200 0006 8258 77 BIC GENODE51DRE
Sparkasse Dieburg IBAN DE06 5085 2651 0148 0172 47 BIC HELADEF1DIE
Commerzbank IBAN DE70 5058 0005 0565 0008 00 BIC DRESDEFF505

Leistungspositionen 1009504 vom 25.11.21

Seite 2

**Fugenbandklemmkonstruktion einseitig geklemmt
-innenliegendes Fugenband-Elastomer DIN 7865**

<u>Pos.-Nr.</u>	<u>Beschreibung und Menge</u>	<u>E-Preis</u>	<u>G-Preis</u>
1.0	1,00 m Elastomer- Fugenbandklemmkonstruktion nach DIN 7865, einseitig mittels verzinkter Klemmschiene befestigt, Klemmkonstruktion mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis Nr. P-SAC 02/5.1/15-068, zur druckwasserdichten Ausbildung der Bauteiltrennfuge zwischen dem Bestand und dem Neubau, als dehnfähige Systemabdichtung, welche zur Aufnahme von unterschiedlichen Setzungen geeignet ist. Dehnfugenband : Elastomer-Dehnfugenband Typ : adicon FM 350 K Bauseitige Leistung : Herstellung tragfähiger, nicht hinterläufiger Beton- untergrund bzw. Untergrundegaliesierung von stark unregelmäßigen Flächen (z. B. abgespritzte Flächen).		
1.1	1,00 m Zulage Edelstahl- Befestigungsmittel Befestigung der vorgenannten Klemmkonstruktion mit V2A-Edelstahlschienen, als Zulage.		
2	1,00 Stck. Zulage für (Eck-) Formstücke aus Elastomer, einschl. Herstellen der Eckausbildung.		
3	Eventual-Position 1,00 m Zulage Untergrundegaliesierung Ausgleich von Unebenheiten durch eine Epoxidharz- Kratzspachtelung der Anschlußflächen, b = ca. 30 cm.		E.P.
4	Eventual-Position 1,00 Stck. Zulage Fügungen mittels Vulkanisation Herstellung einer fachgerechten Fugenbandfügung auf der		E.P.



Verein für die
Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V.
Zertifizierungsnr.:
010.043020

Leistungspositionen 1009504 vom 25.11.21

Seite 3

Fugenbandklemmkonstruktion einseitig geklemmt
-innenliegendes Fugenband-Elastomer DIN 7865

<u>Pos.-Nr.</u>	<u>Beschreibung und Menge</u>	<u>E-Preis</u>	<u>G-Preis</u>
	noch Position 4 Baustelle mittels Vulkanisation, als Zulage zum vorgenannten Klemmsystem.		
5	1,00 m Zulage Betonierschutzprofil Verwahrung der innenliegenden, einseitig befestigten Klemmkonstruktion, als Betonierschutzprofil- und Trennabdeckung, geeignet für nachfolgende, bauseitige Betonage.		
6	1,00 Stck. Baustelleneinrichtung mit Anfahrten Baustelleneinrichtung der Ausführungskolonne, sowie Vorhaltung der Geräte inkl. km- Pauschale.		
7	Eventual-Position 1,00 Stck. Zusätzliche Anfahrten : Bauseitig bedingte, zusätzliche Anfahrten werden gesondert berechnet, je Stück		E.P.
8	Eventual-Position 1,00 Std Regieleistungen adicon- Monteur : Regieleistung - Spezialfacharbeiter inkl. Geräte		E.P.



Verein für die
Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V.
Zertifizierungsnr.:
010.043020

Leistungspositionen 1009504 vom 25.11.21

Seite 4

Fugenbandklemmkonstruktion einseitig geklemmt
-innenliegendes Fugenband-Elastomer DIN 7865

<u>Pos.-Nr.</u>	<u>Beschreibung und Menge</u>	<u>E-Preis</u>	<u>G-Preis</u>
-----------------	-------------------------------	----------------	----------------