

adicon® Gesellschaft für Bauwerksabdichtungen mbH  
Postfach 200 144 · 63307 Rödermark

**adicon® Gesellschaft für  
Bauwerksabdichtungen mbH**  
Odenwaldstraße 74  
63322 Rödermark  
Telefon 06074 8951-0  
Telefax 06074 8951-51  
Homepage [www.adicon.de](http://www.adicon.de)  
E-Mail [info@adicon.de](mailto:info@adicon.de)

### \*\*\*Leistungspositionen\*\*\*

Kunde	Angebot	Bearbeiter	Datum
3	1009503	Sabine Krueper	25.11.21

### Fugenbandklemmkonstruktion zweiseitig geklemmt -außenliegendes Fugenband-Elastomer DIN 7865

#### VORBEREITUNG

- Sämtliche Leistungen erfolgen durch die adicon Gesellschaft für Bauwerksabdichtungen mbH gemäß der in unserem Angebot aufgeführten Leistungen in Abstimmung mit der Bauleitung.
- Die Montage der Klemmkonstruktion erfolgt vor Einbau der Bewehrung. Der AG hat den AN rechtzeitig vor dem Montageeinsatz, (min. 5 Tage) zwecks Personaldisposition, zu informieren.
- Voraussetzung für die Montage der Klemmkonstruktion ist, dass der Beton rissfrei und planeben ist. Eventuell erforderliche Betonvorbehandlungsarbeiten können durch unser Montagepersonal ausgeführt werden. Abrechnung erfolgt nach Aufwand.
- Sollten für unsere Monteure zusätzliche Wartestunden oder Nebenarbeiten bzw. hiermit verbundene zusätzliche Anfahrt- oder Übernachtungskosten entstehen, so werden diese entsprechend den nachstehenden Positionen bzw. der tatsächlich entstandene Aufwand berechnet. Derzeit nicht bekannte Montageerschwernisse werden nach Aufwand abgerechnet.
- Räumlichkeiten, sanitäre Einrichtungen, Stromanschluss 220 V und Arbeitsgerüste sind für die Dauer der Montagearbeiten kostenfrei vom Auftraggeber zur Verfügung zu stellen.
- Eventuell anfallende Kranstunden werden vom Auftraggeber nicht berechnet. Dies setzt voraus, dass der eigentliche Baubetrieb hiervon nicht gestört wird.
- Für die Montagearbeiten wird ein Arbeitsraum von ca. 1,5 m je Seite benötigt.
- Die Güte und Dichtigkeit des Betons unterliegen bauseitiger Verantwortung.
- Nach Beendigung der Montagearbeiten erfolgt eine förmliche Abnahme. Aufmaß und Abrechnung erfolgen nach VOB.
- In unserer Preisgestaltung ist ein max. Bohrdurchmesser von 12 mm enthalten. Größere Durchmesser werden pro mm mit einem Nachtrag von 1,5 % auf den EP berechnet.



Verein für die  
Präqualifikation von  
Bauunternehmen e.V.  
Zertifizierungsnr.:  
010.043020

Geschäftsführer:  
Eugen Haberstroh, Michael Haberstroh, Peter Haberstroh, Thomas Haberstroh  
Eingetragen beim Amtsgericht Offenbach HRB 32961  
Gerichtsstand: Offenbach, nur gegenüber Kaufleuten  
Steuernummer: 3522805423 | Umsatzsteuer-ID: DE113528290

Bankverbindungen:  
Frankfurter Volksbank IBAN DE34 5019 0000 0001 9362 20 BIC FFVBDEFF  
Volksbank Dreieich IBAN DE50 5059 2200 0006 8258 77 BIC GENODE51DRE  
Sparkasse Dieburg IBAN DE06 5085 2651 0148 0172 47 BIC HELADEF1DIE  
Commerzbank IBAN DE70 5058 0005 0565 0008 00 BIC DRESDEFF505

\*\*\*Leistungspositionen\*\*\* 1009503 vom 25.11.21

Seite 2

**Fugenbandklemmkonstruktion zweiseitig geklemmt  
-außenliegendes Fugenband-Elastomer DIN 7865**

<u>Pos.-Nr.</u>	<u>Beschreibung und Menge</u>	<u>E-Preis</u>	<u>G-Preis</u>
1.1	1,00 m Elastomer- Fugenbandklemmkonstruktion nach DIN 7865, 2- seitig mit verzinkten Befestigungsmitteln geklemmte Klemmkonstruktion, mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis Nr.P-SAC 02/5.1/15-068, zur druckwasserdichten Ausbildung der Bauteiltrennfuge zwischen zwei Bauteilen, als dehnfähige Systemabdichtung, welche zur Aufnahme von unterschiedlichen Setzungen geeignet ist. Material : Elastomer-Dehnfugenband Typ : adicon AMG 350  Bauseitige Leistung : Herstellung tragfähiger, nicht hinterläufiger Betonuntergrund bzw. Untergrundegaliesierung von stark unregelmäßigen Flächen (z. B. abgespritzte Flächen).		
1.2	Eventual-Position 1,00 m Zulage Edelstahl- Befestigungsmittel Befestigung der vorgenannten Klemmkonstruktion mit V2A- Edelstahlschienen, als Zulage.		E.P.
2	Eventual-Position 1,00 Stck. Zulage für Formstück aus Elastomer Formstück (Ecke) aus Elastomermaterial, für die o.g. Klemmkonstruktion als Zulage		E.P.
3	1,00 m Zulage Untergrundegaliesierung Ausgleich von Unebenheiten durch Epoxidharz- Verspachtelung der Anschlußflächen, b = ca. 30 cm.		



Verein für die  
Präqualifikation von  
Bauunternehmen e.V.  
Zertifizierungsnr.:  
010.043020

\*\*\*Leistungspositionen\*\*\* 1009503 vom 25.11.21

Seite 3

**Fugenbandklemmkonstruktion zweiseitig geklemmt  
-außenliegendes Fugenband-Elastomer DIN 7865**

<u>Pos.-Nr.</u>	<u>Beschreibung und Menge</u>	<u>E-Preis</u>	<u>G-Preis</u>
4	1,00 Stck. Zulage Fügungen mittels Vulkanisation Herstellung einer fachgerechten Fugenbandfügung auf der Baustelle mittels Vulkanisation, als Zulage zum vorgenannten Klemmsystem.		
5	1,00 Stck. Anfahrten inkl. Baustelleneinrichtung : Abrechnung der BE nach Anzahl der Anfahrten von Ausführungskolonnen einschl. Vorhaltung und Aufbau der Geräte inkl. km- Pauschale.		
6	Eventual-Position 1,00 Std Regieleistungen adicon- Monteur : Regieleistung - Spezialfacharbeiter inkl. Geräte.		E.P.



Verein für die  
Präqualifikation von  
Bauunternehmen e.V.  
Zertifizierungsnr.:  
010.043020