

adicon® Gesellschaft für Bauwerksabdichtungen mbH  
Postfach 200 144 · 63307 Rödermark

**adicon® Gesellschaft für  
Bauwerksabdichtungen mbH**  
Odenwaldstraße 74  
63322 Rödermark  
Telefon 06074 8951-0  
Telefax 06074 8951-51  
Homepage [www.adicon.de](http://www.adicon.de)  
E-Mail [info@adicon.de](mailto:info@adicon.de)

### \*\*\*Leistungspositionen\*\*\*

| Kunde | Angebot | Bearbeiter     | Datum    |
|-------|---------|----------------|----------|
| 3     | 1009501 | Sabine Krueper | 25.11.21 |

### Fugenbandklemmkonstruktion zweiseitig geklemmt - außenliegendes Fugenband-Nitrilkautschuk DIN 18541

#### VORBEREITUNG

- Sämtliche Leistungen erfolgen durch die adicon Gesellschaft für Bauwerksabdichtungen mbH gemäß der in unserem Angebot aufgeführten Leistungen in Abstimmung mit der Bauleitung.
- Die Montage der Klemmkonstruktion erfolgt vor Einbau der Bewehrung. Der AG hat den AN rechtzeitig vor dem Montageeinsatz, (min. 5 Tage) zwecks Personaldisposition zu informieren.
- Voraussetzung für die Montage der Klemmkonstruktion ist, dass der Beton rissfrei und planeben ist. Eventuell erforderliche Betonvorbehandlungsarbeiten können durch unser Montagepersonal ausgeführt werden. Abrechnung erfolgt nach Aufwand.
- Sollten für unsere Monteure zusätzliche Wartestunden oder Nebenarbeiten bzw. hiermit verbundene zusätzliche Anfahrts- oder Übernachtungskosten entstehen, so werden diese entsprechend den nachstehenden Positionen bzw. der tatsächlich entstandene Aufwand berechnet. Derzeit nicht bekannte Montageerschwernisse werden nach Aufwand abgerechnet.
- Räumlichkeiten, sanitäre Einrichtungen, Stromanschluss 220 V und Arbeitsgerüste sind für die Dauer der Montagearbeiten kostenfrei vom Auftraggeber zur Verfügung zu stellen.
- Eventuell anfallende Kranstunden werden vom Auftraggeber nicht berechnet. Dies setzt voraus, dass der eigentliche Baubetrieb hiervon nicht gestört wird.
- Für die Montagearbeiten wird ein Arbeitsraum von ca. 1,5 m je Seite benötigt.
- Die Güte und Dichtigkeit des Betons unterliegen bauseitiger Verantwortung.
- Nach Beendigung der Montagearbeiten erfolgt eine förmliche Abnahme. Aufmaß und Abrechnung erfolgen nach VOB.
- In unserer Preisgestaltung ist ein max. Bohrdurchmesser von 12 mm enthalten. Größere Durchmesser werden pro mm mit einem Nachtrag von 1,5 % auf den EP berechnet.



Verein für die  
Präqualifikation von  
Bauunternehmen e.V.  
Zertifizierungsnr.:  
010.043020

\*\*\*Leistungspositionen\*\*\* 1009501 vom 25.11.21

Seite 2

**Fugenbandklemmkonstruktion zweiseitig geklemmt  
- außenliegendes Fugenband-Nitrilkautschuk DIN 18541**

| <u>Pos.-Nr.</u> | <u>Beschreibung und Menge</u>  | <u>E-Preis</u> | <u>G-Preis</u> |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| 1.1             | 1,00 m<br>drei-zwei-null/null-null<br>Nitril- Fugenbandklemmkonstruktion, 2-seitig mit verzinkten Befestigungsmitteln geklemmt. Klemmkonstruktion, mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis Nr. P-SAC 02/5.1/15-068,zur druckwasserdichten Ausbildung der Bauteiltrennfuge zwischen zwei Bauteilen, als dehnfähige Systemabdichtung, welche zur Aufnahme von unterschiedlichen Setzungen geeignet ist.<br>Material : Nitril-Fugenband, DIN 18541<br>Typ : adicon LF 320<br><br>Bauseitige Leistung :<br>Herstellung tragfähiger, nicht hinterläufiger Beton- untergrund bzw. Untergrundegaliesierung von stark unregelmäßigen Flächen (z. B. abgespritzte Flächen). | 320,00         | 320,00         |
| 1.2             | Eventual-Position<br>1,00 m<br>vier-fünf/null-null<br>Zulage Edelstahl- Befestigungsmittel<br>Befestigung der vorgenannten Klemmkonstruktion mit Edelstahlschienen, anstelle verzinkt als Zulage.  | 45,00          | E.P.           |
| 2               | 1,00 Stck.<br>sechs-null/null-null<br>Zulage für (Eck-) Formstück aus Nitrilkautschuk, einschl. Herstellen der Eckausbildung.  | 60,00          | 60,00          |
| 3               | 1,00 m<br>drei-drei/null-null<br>Zulage Untergrundegaliesierung<br>Ausgleich von Unebenheiten durch Epoxidharz-Vorspachtelung der Anschlußflächen, b = ca. 30 cm.  | 33,00          | 33,00          |
|                 | Übertrag   |                | 413,00 €       |



Verein für die  
Präqualifikation von  
Bauunternehmen e.V.  
Zertifizierungsnr.:  
010.043020

\*\*\*Leistungspositionen\*\*\* 1009501 vom 25.11.21

Seite 3

Fugenbandklemmkonstruktion zweiseitig geklemmt  
- außenliegendes Fugenband-Nitrilkautschuk DIN 18541

| Pos.-Nr. | Beschreibung und Menge   | E-Preis                                | G-Preis         |
|----------|--|--|-----------------|
|          | Übertrag   |  | 413,00 €        |
| 4        | 1 Eventual-Position<br>Stck.<br><br>Zulage Fügungen mittels Schweißen<br>Herstellung einer fachgerechten Fugenbandfügung auf der Baustelle mittels Schweißen, als Zulage zum vorgenannten Klemmsystem. | 60,00<br><br>sechs-null/null-null      | E.P.            |
| 5        | 1 Stck.<br><br>Anfahrten inkl. Baustelleneinrichtung :<br>Abrechnung der BE nach Anzahl der Anfahrten von Ausführungskolonnen einschl. Vorhaltung und Aufbau der Geräte inkl. km- Pauschale.           | 110,00<br><br>eins-eins-null/null-null | 110,00          |
| 6        | 1,00 Eventual-Position<br>Std<br><br>Regieleistungen adicon- Monteur :<br>Regieleistung - Spezialfacharbeiter inkl. Geräte.  | 46,00<br><br>vier-sechs/null-null      | E.P.            |
|          | Netto-Summe  |  | 523,00 €        |
|          | 19,00% Mehrwertsteuer  |  | 99,37 €         |
|          | <b>Endbetrag</b>   |  | <b>622,37 €</b> |



Verein für die  
Präqualifikation von  
Bauunternehmen e.V.  
Zertifizierungsnr.:  
010.043020