

adicon® Gesellschaft für Bauwerksabdichtungen mbH  
Postfach 200 144 · 63307 Rödermark

**adicon® Gesellschaft für  
Bauwerksabdichtungen mbH**  
Odenwaldstraße 74  
63322 Rödermark  
Telefon 06074 8951-0  
Telefax 06074 8951-51  
Homepage [www.adicon.de](http://www.adicon.de)  
E-Mail [info@adicon.de](mailto:info@adicon.de)

### \*\*\*Leistungspositionen\*\*\*

Kunde	Angebot	Bearbeiter	Datum
3	1009506	Sabine Krueper	25.11.21

### Abdichtung mit adicon- tec Injektionsschlauch und planmäßiger PU-Harz-Verpressung

#### Vorbemerkungen:

- Fugenabdichtung gegen drückendes Wasser mit System adicon bestehend aus adicon- tec Injektionsschlauch und planmäßiger PUR-Harz Verpressung.
- Sämtliche Leistungen erfolgen durch die adicon Gesellschaft für Bauwerksabdichtungen mbH, in Abstimmung mit der Bauleitung.
- Die Verlegung vom adicon- tec Injektionsschlauch erfolgt vor Einbau der Bewehrung ausschließlich in den Arbeitsfugen.
- Die Tagesmindestleistung; für die Verlegung und Verpressung des Injektions-schlauches beträgt 40 m.
- Von der örtlichen Bauleitung/Polier ist der Bereich der Abdichtungsmaßnahme zweifelsfrei anzugeben.
- Die Arbeitsfugen sind so anzuordnen, so dass diese noch jederzeit zugänglich sind (Verpreßenden frei zugänglich).
- Die Fugenbereiche müssen frei zugänglich und frei von Schmutz und Betonresten sein.
- Sollten für unsere Monteure zusätzliche Wartestunden und Nebenarbeiten bzw. hiermit verbundene zusätzliche Anfahrt- und Übernachtungskosten entstehen, so werden diese entsprechend den nachstehenden Positionen bzw. der tatsächlich entstandene Aufwand berechnet. Bauseits zu vertretende Wartezeiten des Montagepersonals sind im Angebot nicht berücksichtigt. Derzeit nicht bekannte Montageerschwernisse werden nach Aufwand abgerechnet.
- Die Fugenabstellung ist mit rauer Brettschalung auszuführen, eine Abstellung mit Streckmetall ist nur mit Zustimmung durch unsere Bauleitung und mit von uns hergestellten Sonder-Abschalelementen mit Injektionsschlauch möglich.
- Die Verpressung der adicon- tec Injektionsschläuche erfolgt planmäßig, jedoch frühestens 6 Wochen nach der Betonage (nach Abklingen des Beton-Schwindprozesses).
- Kiesnester sind im Anschlussbereich bauseits zu verschließen bzw. zu verspachteln.
- Bauteilspezifisch ist es möglich, dass auf Grund von Fehlstellen und Kiesnestern mehr als 0,40 kg/m PUR- Harz injiziert werden. Die Fehlstellen und Kiesnester liegen nicht in unserem Verantwortungsbereich. Der Mehrverbrauch des Injektionsgutes ist diesbezüglich zu vergüten.



Verein für die  
Präqualifikation von  
Bauunternehmen e.V.  
Zertifizierungsnr.:  
010.043020

Geschäftsführer:  
Eugen Haberstroh, Michael Haberstroh, Peter Haberstroh, Thomas Haberstroh  
Eingetragen beim Amtsgericht Offenbach HRB 32961  
Gerichtsstand: Offenbach, nur gegenüber Kaufleuten  
Steuernummer: 3522805423 | Umsatzsteuer-ID: DE113528290

Bankverbindungen:  
Frankfurter Volksbank IBAN DE34 5019 0000 0001 9362 20 BIC FFBDEFF  
Volksbank Dreieich IBAN DE50 5059 2200 0006 8258 77 BIC GENODE51DRE  
Sparkasse Dieburg IBAN DE06 5085 2651 0148 0172 47 BIC HELADEF1DIE  
Commerzbank IBAN DE70 5058 0005 0565 0008 00 BIC DRESDEFF505

\*\*\*Leistungspositionen\*\*\* 1009506 vom 25.11.21

Seite 2

**Abdichtung mit adicon- tec Injektionsschlauch  
und planmäßiger PU-Harz-Verpressung**

- Das Reinigen der Betonoberflächen und das Entfernen der Verpressenden erfolgt durch den AG.
- Räumlichkeiten, sanitäre Einrichtungen, Stromanschluss 220 V und Arbeitsgerüste (ab 2,00 m Arbeitshöhe) sind für die Dauer der Arbeiten, kostenfrei vom Auftraggeber zur Verfügung zu stellen.



Verein für die  
Präqualifikation von  
Bauunternehmen e.V.  
Zertifizierungsnr.:  
010.043020

\*\*\*Leistungspositionen\*\*\* 1009506 vom 25.11.21

Seite 3

**Abdichtung mit adicon- tec Injektionsschlauch und planmäßiger PU-Harz-Verpressung**

<u>Pos.-Nr.</u>	<u>Beschreibung und Menge</u>	<u>E-Preis</u>	<u>G-Preis</u>
1	<p>1,00 m adicon- tec Injektionsschlauch liefern und verlegen : adicon- tec Injektionsschlauch mit Flächenauflager und Ventil-Drainage-Harz-Austrittstechnik, liefern und verlegen, abgestimmt auf die Bauwerksabmessungen, für horizontale/vertikale Arbeitsfugen mit den entsprechenden Verpress- und Entlüftungsenden, fertig konfektioniert auf maximale Schlauchlänge von 8 m, nach den Richtlinien des Herstellers. Bauaufsichtlich geprüftes Injektionsschlauchsystem bis 20 m Wasserdruck.</p>		
2	<p>1,00 m adicon- tec Injektionsschlauch verpressen : adicon- tec Injektionsschlauch nach Abklingen des Betonschwindprozesses (ca. 6 Wochen) mit 2-K-PUR-Harz verpressen, in Anlehnung an ZTV-ING Teil 3.5 inkl. 0,40 kg/m Verbrauch. Bauaufsichtlich geprüftes Injektionsschlauchsystem bis 20 m Wasserdruck.</p>		
3	<p>1,00 m Abschalelement mit adicon-tec Injektionsschlauch liefern : adicon- Fugenausbildungselement als verlorene Wandabschalung für Betonierabschnitte (e = ca. 8 - 10 lfm) mit adicon- tec Injektionsschlauch (mit Ergänzungsprofil ausgestattet), zum später möglichen, beidseitigem Verpressen der Abschalung. für Typ/Wand : Ortbetonwand hier d = 25 cm Elementlänge : Rohbauhöhe Wand abzgl. 5 cm Der Einbau der Abschalelemente erfolgt bauseits.</p>		



Verein für die  
Präqualifikation von  
Bauunternehmen e.V.  
Zertifizierungsnr.:  
010.043020

\*\*\*Leistungspositionen\*\*\* 1009506 vom 25.11.21

Seite 4

**Abdichtung mit adicon- tec Injektionsschlauch  
und planmäßiger PU-Harz-Verpressung**

<u>Pos.-Nr.</u>	<u>Beschreibung und Menge</u>	<u>E-Preis</u>	<u>G-Preis</u>
-----------------	-------------------------------	----------------	----------------

noch Position 3

4	1,00 m Abschalelemente verpressen : adicon Abschalelemente verpressen, nach Abklingen des Betonschwindprozesses (ca. 6 Wochen) mit 2-K-PUR-Harz, in Anlehnung an ZTV-ING Teil 3.5 inkl. 0,60 kg/m Verbrauch		
---	---	--	--

5	1,00 kg Mehrverbrauch an 2-K-PUR-Harz auf Nachweis		
---	---	--	--

6	1,00 Stck. Säubern und Entsorgung Reinigungsgemisch : Säubern der Verpressgeräte und fachgerechte Entsorgung des Reinigungsgemischs nach Entsorgungsschlüssel, je Verpresseinsatz.		
---	--	--	--

7	1,00 Stck. Anfahrten inkl. Baustelleneinrichtung Abrechnung der BE nach Anzahl der Anfahrten der Ausführungskolonnen einschl. Vorhaltung und Aufbau der Geräte inkl. km- Pauschale.		
---	---	--	--



Verein für die  
Präqualifikation von  
Bauunternehmen e.V.  
Zertifizierungsnr.:  
010.043020

\*\*\*Leistungspositionen\*\*\* 1009506 vom 25.11.21

Seite 5

Abdichtung mit adicon- tec Injektionsschlauch  
und planmäßiger PU-Harz-Verpressung

<u>Pos.-Nr.</u>	<u>Beschreibung und Menge</u>	<u>E-Preis</u>	<u>G-Preis</u>
<b>noch Position 7</b>			
8	Eventual-Position 1,00 Std Regieleistungen  Regieleistung - Spezialfacharbeiter inkl. Geräte.		E.P.



Verein für die  
Präqualifikation von  
Bauunternehmen e.V.  
Zertifizierungsnr.:  
010.043020