

adicon® Gesellschaft für Bauwerksabdichtungen mbH
Postfach 200 144 · 63307 Rödermark

**adicon® Gesellschaft für
Bauwerksabdichtungen mbH**
Odenwaldstraße 74
63322 Rödermark
Telefon 06074 8951-0
Telefax 06074 8951-51
Homepage www.adicon.de
E-Mail info@adicon.de

Leistungspositionen

Kunde	Angebot	Bearbeiter	Datum
3	1009508	Sabine Krueper	25.11.21

Abdichtende Rissverpressung mit PU-Harz

VORBEREITUNG Bohrpackerinjektion

- Die Arbeiten werden in Anlehnung an ZTV-ING 3.5 ausgeführt.
 - Von der örtlichen Bauleitung/ dem Polier ist der Bereich der Sanierungsmaßnahme zweifelsfrei festzulegen.
 - Die Sanierungsbereiche müssen frei zugänglich sein.
 - Sollten für unsere Monteure zusätzliche Wartestunden und Nebenarbeiten bzw. hiermit verbundene zusätzliche Anfahrt- und Übernachtungskosten entstehen, so werden diese entsprechend den nachstehenden Positionen bzw. der tatsächlich entstandene Aufwand berechnet. Bauseitig zu vertretende Wartezeiten des Montagepersonals sind im Angebot nicht berücksichtigt. Derzeit nicht bekannte Montageerschwernisse werden nach Aufwand abgerechnet.
 - **Bauteilspezifisch ist es möglich, dass aufgrund von Fehlstellen und Kiesnestern mehr als 0,60 kg/m PUR-Harz injiziert wird. Der Mehrverbrauch des Injektionsgutes ist diesbezüglich zu vergüten. Dieser wird auf unseren Tagesprotokollen dokumentiert.**
 - Räumlichkeiten, sanitäre Einrichtung, Stromanschluss 220 V und Arbeitsgerüste sind für die Dauer der Verpressarbeiten kostenfrei vom AG zur Verfügung zu stellen.
 - Kiesnester sind bauseitig zu verschließen (zu verspachteln).
 - Eine Staubschutzmaßnahme ist bauseitig zu treffen.
 - **Für die von uns verarbeiteten Materialien übernehmen wir die Gewährleistung auf die Materialeigenschaften im Sinne der Produkthaftung. Bauteilspezifisch können nach einer durchgeführten Rissinjektion Undichtigkeiten und eventuell auch Neubildungen von Rissen im unmittelbaren Bereich der verfüllten Risse auftreten. Die Beseitigung dieser Undichtigkeiten stellt jedoch keine Mängelbeseitigung im Sinne einer Gewährleistungspflicht dar, sondern ist eine zusätzliche Leistung mit einem entsprechenden Vergütungsanspruch.**
- Aufmaß:
- bei Riss- bzw. Fugenlängen größer als 0.6 m, nach Meter
 - bei Riss- bzw. Fugenlängen kleiner als 0.6 m, nach Stück
 - Als Abrechnungsgrundlage gelten unsere Tagesprotokolle



Verein für die
Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V.
Zertifizierungsnr.:
010.043020

Geschäftsführer:
Eugen Haberstroh, Michael Haberstroh, Peter Haberstroh, Thomas Haberstroh
Eingetragen beim Amtsgericht Offenbach HRB 32961
Gerichtsstand: Offenbach, nur gegenüber Kaufleuten
Steuernummer: 3522805423 | Umsatzsteuer-ID: DE113528290

Bankverbindungen:
Frankfurter Volksbank IBAN DE34 5019 0000 0001 9362 20 BIC FFBDEFF
Volksbank Dreieich IBAN DE50 5059 2200 0006 8258 77 BIC GENODE51DRE
Sparkasse Dieburg IBAN DE06 5085 2651 0148 0172 47 BIC HELADEF1DIE
Commerzbank IBAN DE70 5058 0005 0565 0008 00 BIC DRESDEFF505

Leistungspositionen 1009508 vom 25.11.21

Seite 2

- Das Reinigen der Betonoberflächen und das Entfernen der Bohrpacker erfolgt durch den AG
Hinweis:
Vom AG sind alle nicht sichtbaren Medien- und Versorgungsleitungen innerhalb der Betonbauteile anzugeben, um Beschädigungen bei den Bohr- und Verpreßarbeiten auszuschließen. Schadensersatz wird seitens der Fa. adicon nicht geleistet.



Verein für die
Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V.
Zertifizierungsnr.:
010.043020

Leistungspositionen 1009508 vom 25.11.21

Seite 3

<u>Pos.-Nr.</u>	<u>Beschreibung und Menge</u>	<u>E-Preis</u>	<u>G-Preis</u>
1	1,00 Stck. Anfahrten inkl. Baustelleneinrichtung (BE) Abrechnung der BE nach Anzahl der Anfahrten der Auführungskolonne einschl. Vorhaltung und Aufbau der Geräte inkl. km- Pauschale.		
2	Eventual-Position 1,00 Stck. Zulage für Einsatz von Wassersauger Abrechnung nach Stück je Tageseinsatz als Zulage. Die Abrechnung der zusätzlichen erforderlichen Arbeitszeit erfolgt gesondert auf Stundennachweis (siehe Regiebericht adicon- Monteur).		E.P.
3	1,00 m Abdichtende Bohrpacker-PUR-Harz-Injektion : Arbeitsfuge(n) bzw. Risse wasserdicht mit 2-K-PUR-Harz verpressen, in Wand- oder Bodenflächen, über Bohrpackerinjektion, in Anlehnung an ZTV-ING / Rili SIB, e = 1/2 Bauteildicke, inkl. 0,4 kg/ m Verbrauch Gesonderte Leistung : Bohrpackerausbau und kosmetische Nachbehandlung der angebohrten Betonbauteile (siehe unten).		
4	Eventual-Position 1,00 Stck. Einzel-Bohrpacker inkl. Injektion Wie vor, jedoch Einzel- Bohrpacker setzen und verpressen mit einem Materialverbrauch von 0,15 kg/ Stück.		E.P.
5	1,00 kg Temporäre Abdichtung : Vorinjektion von sekundenschnell reagierendem, zweikomponentigem Polyurethan-Injektionsschaum, als temporäre Abdichtung druckwasserführender Risse. Die Abrechnung erfolgt gemäß Material- Nachweis (Angabe in kg).		



Verein für die
Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V.
Zertifizierungsnr.:
010.043020

Leistungspositionen 1009508 vom 25.11.21

Seite 4

<u>Pos.-Nr.</u>	<u>Beschreibung und Menge</u>	<u>E-Preis</u>	<u>G-Preis</u>
6	1,00 kg Mehrverbrauch an 2-K-PUR-Harz auf Nachweis.		
7	1,00 Stck. Säubern der Verpressgeräte und fachgerechte Entsorgung des Reinigungsgemisches nach Entsorgungsschlüssel, je Verpresseinsatz.		
8	1,00 m Injektionspacker ausbauen und Bohrlöcher mit Epoxidharzmörtel verschließen.		
9	Eventual-Position 1,00 Stck. Einzel- Bohrpacker ausbauen und Bohrlöcher mit Epoxidharzmörtel verschließen.		E.P.
10	Eventual-Position 1,00 Std Regieleistungen adicon- Monteur : Regieleistung- Spezialfacharbeiter inkl. Geräte.		E.P.
11	1 Stck. Klebpacker 50, schwarz, Druckluftnippel Querschieber (rot), Durchlass 4		



Verein für die
Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V.
Zertifizierungsnr.:
010.043020