

adicon® GmbH · Postfach 200 144 · 63307 Rödermark

**adicon® Gesellschaft für  
Bauwerksabdichtungen mbH**  
Max-Planck-Straße 6  
63322 Rödermark  
Telefon 06074 8951-0  
Telefax 06074 8951-51  
Homepage [www.adicon.de](http://www.adicon.de)  
E-Mail [info@adicon.de](mailto:info@adicon.de)

**\*\*\*Muster-LV \_\_05\_\_\*\*\***

Muster LV Flächenabdichtung KMB (Kostenschätzung)

<u>Pos.-Nr.</u>	<u>Beschreibung und Menge</u>	<u>E-Preis</u>	<u>G-Preis</u>
1	<p>Eventual-Position 20 m</p> <p>Eventualposition, nur bei Bedarf : Abdichtung der innenseitigen AF Boden/Wand zur Sicherung der außenseitigen Hohlkehle gegen negativen Wasserdruck. Abdichtmaterial aus flexibler Dichtschlämme -&gt;Hier nur Eventualposition, falls KG freier Bewitterung ausgesetzt ist.</p>		E.P.
2	<p>Eventual-Position 50 m<sup>2</sup></p> <p>Reinigen der Betonaußenwände sowie Fundamentvorsprünge von haftmindernden Teilen sowie Verschließen von Ausbruchstellen mit Reparaturmörtel. (Material : Ombran W Stopfmörtel Dichtzement)</p>		E.P.
3	<p>Eventual-Position 16 m<sup>2</sup></p> <p>Spritzwasserschutz im Sockelbereich : Herstellen Spritzwasserschutz mittels zementgebundener Dichtschlämme im Sockelübergangsbereich von Erdseite zu Luftseite herstellen. Streifenbreite ca. 80 cm (40 cm unter + 40 cm über Gelände) Einschl. einstreuen Quarzsand als Haftbrücke zum nachfolgendem, bauseitigen Sockelputz.</p>		E.P.



Verein für die  
Präqualifikation von  
Bauunternehmen e.V.  
Zertifizierungsnr.:  
010.043020

Geschäftsführer: Eugen Haberstroh, Michael Haberstroh  
Eingetragen beim Amtsgericht Offenbach HRB 32961  
Gerichtsstand: Offenbach, nur gegenüber Kaufleuten  
Steuernummer: 3522805423  
Umsatzsteuer-ID: DE113528290

Bankverbindungen:  
VVB Maingau eG  
Volksbank Dreieich  
Sparkasse Dieburg  
Commerzbank

IBAN DE96 5056 1315 0001 9362 20  
IBAN DE50 5059 2200 0006 8258 77  
IBAN DE06 5085 2651 0148 0172 47  
IBAN DE70 5058 0005 0565 0008 00

BIC GENODE51OBH  
BIC GENODE51DRE  
BIC HELADEF1DIE  
BIC DRESDEFF505

\*\*\*Muster-LV \_\_05\_\_\*\*\*

Seite 2

Muster LV Flächenabdichtung KMB (Kostenschätzung)

<u>Pos.-Nr.</u>	<u>Beschreibung und Menge</u>	<u>E-Preis</u>	<u>G-Preis</u>
4	<p>20 m                      Eventual-Position                      Eventualposition, nur bei Bedarf :                      Druckwasserdichte Arbeitsfugenabdichtung mittels                      Dichtbandage adicon- lamin DS :                      Einbauen adicon- lamin DS Dichtbandage, bauaufsichtlich                      geprüft bis 28 m Wasserdruck, über die außenseitige                      Arbeitsfuge Boden/Wand.                      Betongrundierung sowie vorherigem Fräsen oder Strahlen des                      Arbeitsfugenbereiches ist im EP enthalten.                      Streifenbreite der Dichtbandage = ca. 25 cm</p>		E.P.
5	<p>20 m                      Hohlkehlenausbildung                      zwischen Fundament und aufgehender Wand                      mit Zementmörtel MG III.                      Material :                      V 14/10 Quell &amp; Unterstopfmörtel,                      0-1 mm, Volumenausdehnung + 0,9%</p>		
6	<p>50 m<sup>2</sup>                      Bituminöser Voranstrich :                      Voranstrich der Betonaußenwände mit Bitumen-                      grundierung, gem. Herstellervorschrift                      des nachfolgendem, bituminösen Abdichtsystems.</p>		
7	<p>50 m<sup>2</sup>                      Kratz- und Lunkerspachtelung                      auf Betonaußenwände liefern u. auftragen.</p>		
8	<p>50 m<sup>2</sup>                      Bituminöse Flächenabdichtung, KMB 2K                      gem. DIN 18 195 -Teil 6- :                      Liefern und Aufbringen einer Bitumendickbeschichtung im                      Spritzverfahren auf Betonaußenwänden                      gemäß DIN 18 195 -Teil 6-,                      einschl. Einlage von Glasseidengewebe</p>		



Verein für die  
 Präqualifikation von  
 Bauunternehmen e.V.  
 Zertifizierungsnr.:  
 010.043020

\*\*\*Muster-LV \_\_05\_\_\*\*\*

Seite 3

Muster LV Flächenabdichtung KMB (Kostenschätzung)

<u>Pos.-Nr.</u>	<u>Beschreibung und Menge</u>	<u>E-Preis</u>	<u>G-Preis</u>
	<b>noch Position 8</b> zwischen Erster- und Zweiter Dickschichtlage, entsprechend den Herstellervorschriften mit einer Trockenschichtdicke von mind. d= 4 mm. Gewährleistungsübernahme auf Flächenabdichtung für zeitweise stauendes Sickerwasser		
9	Eventual-Position 1 Stck. Zulage für druckwasserdichtes eindichten RDF DN 1 0 0 bis DN 2 0 0 mittels adicon- lamin DS : Einbauen adicon- lamin DS Dichtbandage, bauaufsichtlich geprüft bis 28 m Wasserdruck, bei Rohrdurchführungen. Grundierung je nach Untergrund sowie Untergrund- vorbereitung durch Fräsen oder Strahlen. Bauteil : bauseitige RDF durch Betonaußenwand		E.P.
10	Eventual-Position 1,00 m adicon- lamin DS -2-lagig Druckwasserdichte Bauteiltrennfugenabdichtung mittels Dichtbandage adicon- lamin DS : Einbauen adicon- lamin DS Dichtbandage, bauaufsichtlich geprüft bis 28 m Wasserdruck, über außenseitige Bauteiltrennfugen / Konsolfugen, 2-lagig mit Schlaufen- ausbildung. Grundierung je nach Untergrund sowie Untergrund- vorbereitung durch Fräsen oder Strahlen. Streifenbreite der dehnfähigen Dichtbandage = ca. 35 cm		E.P.
11	Eventual-Position 50 m <sup>2</sup> Eventualposition, nur bei Bedarf : Perimeterdämmung 60 mm, liefern und einbauen : adicon- DURplatte, WLK 040, d= 60 mm, Dämmplatte aus extrudiertem Polystyrol		E.P.



Verein für die  
Präqualifikation von  
Bauunternehmen e.V.  
Zertifizierungsnr.:  
010.043020

\*\*\*Muster-LV \_\_05\_\_\*\*\*

Seite 4

Muster LV Flächenabdichtung KMB (Kostenschätzung)

<u>Pos.-Nr.</u>	<u>Beschreibung und Menge</u>	<u>E-Preis</u>	<u>G-Preis</u>
	<b>noch Position 11</b> mit umlaufendem Stufenfalz liefern und mit Bitumenkleber auf vorgenannten Untergrund, punktweise verklebt einbauen.		
12	Eventual-Position 1,00 m <sup>2</sup> Zulage Mehr-/Minderdicke, je 20 mm : als Zulage bzw. Abzug bei vorgenannter Position der adicon- DURplatte, je 20 mm Materialdicke.		E.P.
13	Eventual-Position 50 m <sup>2</sup> Zulage vollflächiges Verkleben der Perimeterdämmung : Montage der vorgenannten Dämmplatten mit Bitumendickbeschichtung, flächig verklebt, als Zulage. (gem. Lastfall DIN 18 195 -T6-)		E.P.
14	1 Stck. Baustelleneinrichtung mit 2 Anfahrten der Ausführungskolonnen sowie Vorhaltung und Aufbau der Geräte, inkl. km-Pauschale.		
15	Eventual-Position 1 Std Regieleistungen adicon- Monteur : Regieleistung - Spezialfacharbeiter inkl. Geräte		E.P.



Verein für die  
Präqualifikation von  
Bauunternehmen e.V.  
Zertifizierungsnr.:  
010.043020