

adicon® GmbH · Postfach 200 144 · 63307 Rödermark

**adicon® Gesellschaft für
Bauwerksabdichtungen mbH**
Max-Planck-Straße 6
63322 Rödermark
Telefon 06074 8951-0
Telefax 06074 8951-51
Homepage www.adicon.de
E-Mail info@adicon.de

*****Muster LV __04__ *****

Muster LV zweiseitig geklemmte Fugenbandklemmkonstruktion
(Kostenschätzung)

<u>Pos.-Nr.</u>	<u>Beschreibung und Menge</u>	<u>E-Preis</u>	<u>G-Preis</u>
1	10,00 m Nachträgliche Bauteiltrennfugenabdichtung mittels zweiseitig geklemmter Fugenbandklemmkonstruktion herstellen : Druckwasserdichte Ausbildung der Bauteiltrennfuge zwischen zwei bestehenden Bauteilen, als dehnfähige Systemabdichtung, welche zur Aufnahme von unterschiedlichen Setzungen geeignet ist. Material : Variante 1) Dehnfugenband adicon-Nitril LF 320, DIN18541 (oder Variante 2 adicon-Elastomer AMG 350, DIN 7865 ->Preise Elastomermaterial auf Anfrage) Einschl. Gewährleistungsübernahme auf die druckwasserdichte Bauteiltrennfugenabdichtung.		
2	Eventual-Position 10,00 m Zulage Edelstahl- Befestigungsmittel Befestigung der vorgenannten Klemmkonstruktion beidseitig mit Edelstahlbefestigungsmitteln, anstelle verzinkt.		E.P.
3	2 Stck. Zulage für (Eck-) Formstücke aus Nitrilkautschuk, einschl. herstellen der Eckausbildung (oder Variante 2 adicon-Elastomer DIN 7865 ->Preise Elastomermaterial auf Anfrage, ca. 165 Euro/Stck)		



Verein für die
Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V.
Zertifizierungsnr.:
010.043020

Muster LV __04__

Seite 2

Muster LV zweiseitig geklemmte Fugenbandklemmkonstruktion
(Kostenschätzung)

<u>Pos.-Nr.</u>	<u>Beschreibung und Menge</u>	<u>E-Preis</u>	<u>G-Preis</u>
4	10,00 m Zulage Untergrundegalierung Ausgleich von Unebenheiten durch Epoxidharz-Vorspachtelung der Anschlußflächen, je Seite = ca. 20 cm ->Gesamt ca.40cm.		
5	1 Stck. Eventual-Position Zulage Fügungen mittels Schweißen Herstellung einer fachgerechten Fugenbandfügung auf der Baustelle mittels Schweißen, als Zulage zum vorgenannten Klemmsystem. (oder Variante 2 Fügung bei Elastomermaterial mittels Vulkanisation ->Preise ca. 165 Euro je Vulkanisation)		E.P.
6	3 Stck. Anfahrten inkl. Baustelleneinrichtung : Abrechnung der BE nach Anzahl der Anfahrten von Ausführungskolonnen einschl. Vorhaltung und Aufbau der Geräte inkl. km-Pauschale.		
7	1,00 Std Eventual-Position Regieleistungen adicon- Monteur : Regieleistung - Spezialfacharbeiter inkl. Geräte		E.P.

adicon Gesellschaft für
Bauwerksabdichtungen mbH
i.A. M. Fiala
--Anwendungstechnik--
Tel. 06074 8951 -192



Verein für die
Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V.
Zertifizierungsnr.:
010.043020