

adicon® GmbH · Postfach 200 144 · 63307 Rödermark

**adicon® Gesellschaft für
Bauwerksabdichtungen mbH**
Max-Planck-Straße 6
63322 Rödermark
Telefon 06074 8951-0
Telefax 06074 8951-51
Homepage www.adicon.de
E-Mail info@adicon.de

Muster-LV __01__

Muster LV adicon-lamin Streifenabdichtung (Kostenschätzung)

<u>Pos.-Nr.</u>	<u>Beschreibung und Menge</u>	<u>E-Preis</u>	<u>G-Preis</u>
-----------------	-------------------------------	----------------	----------------

1	40,00 m Druckwasserdichte Arbeitsfugenabdichtung mittels Streifenabdichtung Dichtbandage adicon- lamin DS : Einbauen der adicon- lamin DS Dichtbandage, bauaufsichtlich geprüft bis 20 m Wasserdruck, über die außenseitigen Stoß-, Eck-, Lager- und Sollrissfugen der Beton- Fertigteilelementwände (Filigran-oder Vollfertigteilewände) bzw. Arbeitsfugen bei Ortbeton.		
---	--	--	--

->Streifenbreite der Dichtbandage = ca. 25 cm

Einschließlich Untergrundvorbereitung mittels Fräsen oder
Strahlen sowie Applikation der zugehörigen Grundierung.

Das adicon- lamin DS ist gemäß dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses (abP)
Nr : P-SAC-02/5.1/09-408 geprüft. Rissüberbrückung bis 0,8mm.

2	Eventual-Position 1,00 m Druckwasserdichte Bauteiltrennfugenabdichtung mittels Streifenabdichtung Dichtbandage adicon- lamin DS, 2-lagig : Einbauen adicon- lamin DS Dichtbandage, außenseitig der Bauteiltrennfugen (Doppelhaus)/ Konsolfugen, 2-lagig mit Schlaufenausbildung.		E.P.
---	--	--	------

->Streifenbreite der Dichtbandage = ca. 35 cm



Verein für die
Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V.
Zertifizierungsnr.:
010.043020

Muster-LV __01__

Seite 2

Muster LV adicon-lamin Streifenabdichtung (Kostenschätzung)

<u>Pos.-Nr.</u>	<u>Beschreibung und Menge</u>	<u>E-Preis</u>	<u>G-Preis</u>
	noch Position 2 Einschließlich Untergrundvorbereitung mittels Fräsen oder Strahlen sowie Applikation der zugehörigen Grundierung. gemäß Untersuchungsbericht		
3	1,00 Stck. Anfahrten inkl. Baustelleneinrichtung : Abrechnung der BE nach Anzahl der Anfahrten von Ausführungskolonnen einschl. Vorhaltung und Aufbau der Geräte inkl. km-Pauschale.		
4	Eventual-Position 1,00 Std Regieleistungen adicon- Monteur : Regieleistung - Spezialfacharbeiter inkl. Geräte		E.P.

adicon Gesellschaft für
Bauwerksabdichtungen mbH



Verein für die
Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V.
Zertifizierungsnr.:
010.043020